



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с

318



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна



2/3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и



320



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



коэффициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 м изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 м. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от



324



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ИВАН ВАЗОВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно



308



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;



329



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



коэффициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 м изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 м. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.


РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно



325



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”




действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на непълтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки.

Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстигане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на битумизиран трошен камък; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за демонтаж бордюри. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на битумизиран трошен камък. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА 7-МИ НОЕМВРИ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на битумизиран трошен камък; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“




отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на битумизиран трошен камък. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ДУНАВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;



От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна



555



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните котви на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавяни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

2. Дейности по време на периода след приключване изпълнението на строителни и монтажни работи и до въвеждане на строежа в експлоатация:

Съставяне на Акт (образец №15) за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация и предаване на подобектите от Строителя на Възложителя.

Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички

[Redacted signature area]





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:

- описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;

- данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за удостоверение за въвеждане в експлоатация следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;

- доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;

От страна на Строителния надзор акта ще бъде подписан от Технически правоспособните физически лица по части: Пътна, Геодезия, Пожарна безопасност, ПБЗ, Инженерна геология и хидрогеология и Изпълнителния директор на Експертивест АД, като и от правоспособните физически лица по части ВиК, Електро, ако бъдат открити проводи на техническата инфраструктура.

Организация на всички участници в строителството – Възложител, Проектанти, Консултант и Строител за извършване на окончателен оглед на строежа, установяване и описание на :

- договора за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението на строежа

-данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване следва да бъдат отстранени

-доказателствата, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ и условията на сключения договор

Контрол за отстраняване на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, описани в акт образец 15; съставяне на съответния протокол от констатациите

Осигуряване на становища от държавни контролни органи, експлоатационни дружества относно готовността за въвеждане в експлоатация

Подготвяне на документацията, необходима за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация- оформяне на техническото досие за строежа с необходимите приложения, заверки, документация, касаеща правния статут на участниците в строителството.

Проверка и оформяне на сертификати за окончателни плащания

3.ДЕЙНОСТИ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Комплектоване и предаване с надлежен опис на цялостната документация за строежа за архивиране от страна на Възложителя.

За периода на гаранционната си отговорност Експертинвест АД се задължава да представя на Възложителя периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Поддържане на екип през периода за отстраняване на дефекти – гаранционните срокове съгласно чл.20 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Съставът на екипа и предвидените дейности в гаранционните срокове са подробно описани в част „Управление на проекта в гаранционните срокове” – т. **Организация на дейностите**

Предоставяне на актуализиран списък на дефектите – отстранени, оставащи и новопоявили се на всяко тримесечие.

За осъществяване на целта на договора с Възложителя Експертинвест АД се задължава:

Да оказва съдействие на Възложителя през цялото времетраене на проекта ;

Да гарантира оптималност, прецизност и достатъчност на предложените от него решения по възникнали по време на изпълнение на договора казуси;

Да бъде активен в определянето на оптимални решения за всички допълнителни задачи, необходими за реализирането на проекта;

Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;

Да изготви на български език всички доклади за изпълнението на задълженията си по договора и да ги представя на Възложителя в срока, указан в договора;

Да съдейства при осъществяването на координация между всички участници в процеса на изпълнение на строителството;

Да осъществява контрол по време на обичайния ход на различните дейности свързани с реализацията на проекта. При установяване на слабости и несъответствия, уведомява Възложителя за тях; Да участва в редовните месечни срещи между участниците в управлението на проекта;

Да участва в срещи между участниците при възникване на текущи проблеми и да спомага за своевременното им решаване;

При установяване на технически или договорни нарушения в процеса на изпълнението на договорите по мярката да изпраща уведомителни писма до ръководителя на Управлението на проекта;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Да информира за всеки открит или неразрешен въпрос касаещ подготовката и изпълнението на проекта с официално писмо до ръководителя на Управлението на проекта;

Да спира изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

Да предостави при приключване на настоящия договор, на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор, договора за проектиране и договора за строителство;

Да информира Възложителя и строителя за всички проблеми, които възникват и/или биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях;

Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;

Да поддържа застраховки по чл.171 и чл.173, ал. 1(при необходимост) от ЗУТ за целия срок на изпълнение на договора и представя заверени копия от застрахователните документи на Възложителя;

Да обезпечи постоянно присъствие на обекта на ключовите експерти по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи;

Да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с осъществяването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Задължаваме се във всеки един момент да изпълняваме своите задължения безпристрастно и лоялно и да бъде доверен съветник на Възложителя съобразно принципите на професионалната етика.

Консултантът няма да се позовава на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Да следи за законосъобразно започване на строежа;

Да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

Да следи изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ;

Да гарантира, че всеки разход, за който строителят по договорите за строителство иска заплащане е действително извършен и е необходим;

Да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

Да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

Да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;

Да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;

Да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежа;

Да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии .

Да изпълнява координацията на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;

Да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании или медийни изяви;

Да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба №1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ, бр. 36 от 04.05.2007 г.);



36



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Да завери заповедната книга на строежа и уведоми писмено в законовия срок общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол;

Да уведоми писмено общината, РДНСК за съответния регион и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката;

Да присъства, участва в съставянето и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и за законосъобразното им изпълнение във връзка с разпоредбите на чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 и чл.222 и чл.222а от Закона за устройство на територията.

Да се води при съставянето на актовете и протоколите по Наредба №3/2003г. от данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите за проектирането и строителство, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

Да съставя актовете и протоколите по Наредба №3 непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място;

Да осигури подписването на актовете и протоколите по Наредба №3 от технически правоспособните физически лица от екипа си, които са определени за надзор на строежа по съответните проектни части;

Да осигури подписването и подпечатването на актовете и протоколите от управителя/ръководителя на екипа на Консултанта или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице тогава, когато е предвидено, че съответния акт или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от екипа му, а не от Консултанта

Да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

Да изиска съставяне на акта или протокола, ако строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи;

Да съблюдава и спазва сроковете за уведомяване на общинските или други органи, за изпращане или за издаване на актове или протоколи, съобразно Наредба №3 и ЗУТ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1, ал. 3 и ал. 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

Да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните книжа;

Да спре строителството със заповед при констатирани съществени отклонения от строителните книжа;

Да вписва в заповедната книга на строежа решенията, указанията и заповедите си и да изисква незабавното им изпълнение;

Да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3-дневен) срок от установяване на нарушението;

Да завери екзекутивната документация тогава, когато същата се изготвя съгласно ЗУТ;

Да състави техническия паспорт на строежа, на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ. бр. 7 от 23.01.2007 г.) преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган;

Да изготви след приключване на строително-монтажните работи "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба №2;

Да представи на Възложителя "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" с приложения съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;

Да съдейства и подпомага при провеждане на пробни измервания и изпитвания, установяващи качеството и в съответствие с нормативните изисквания на видове СМР, съгласно нормативните изисквания и техническите спецификации.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство;

Задачите на предвижданите ключови експерти са описани в Разпределение на дейностите и Разпределение на участието на всеки от експертите във времето. Екипът е съставен на базата на минималните изисквания на Възложителя и като резултат от опита на Консултанта. Предвиден е ключов експерт - Координатор по безопасни и здравословни условия на труд, който според нас е с ежедневна ангажираност на пълен работен ден, наред на Ръководителя на Екипа. Това е лицето, което поема най-сериозната отговорност на местостроежа - територията на строителната площадка и в контактните зони, отговорността за здравето и живота на персонала и на трети лица.

Описание на резултатите, предвиждани по проекта, времето на доставянето им и начина на отчитането им

1.Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" (чл.168 от ЗУТ), като основание за въвеждане на строежа в експлоатация

Докладът съдържа оценка за изпълнението на следните условия:

Законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, съответствието с предвижданията на действащия подробния устройствен план

Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

Свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;

Изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ;


Вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

Липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти;

Достъпност на строежа, вкл. и за лица с увреждания;

Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

В доклада ще бъдат вписани:



1308



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на лиценз, квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; (когато са необходими)

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Този доклад е подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.

Към Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор се прилагат:

1. разрешение за строеж

2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, Приложение № 15 към Наредба № 3;

4. документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър във връзка с чл. 175, ал. 5 ЗУТ

5. Заверена заповедна книга.

6. Технически паспорт на строежа, на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. дв. бр. 7 от 23.01.2007 г.) преди да се въведе строежа в експлоатация.

Окончателният доклад се изготвя в срок от 10 работни дни след оформяне на Акт (образец № 15) за строежа при условията на издадени удостоверения съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и заверена ексекутивна документация.

2. Изготвяне на Технически паспорт на строежа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Техническият паспорт на строеж обхваща следните части:

„Основни характеристики на строежа”

„Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”

„Указания и инструкции за безопасна експлоатация”

Техническият паспорт се изготвя в срока на изготвяне на Окончателния доклад за строежа.

Предаването на двата основни документа се извършва с нарочен приемо-предавателен протокол между ръководителя на Екипа и представителите на Възложителя в 3-дневен календарен срок от изготвянето на Окончателния доклад и Техническият паспорт на строежа, за точната дата Възложителят се уведомява в срока по изготвянето на документите.

Отчетност и контрол

За изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Консултантът ще изготвя и предоставя на Възложителя доклади, формата на които се съгласува с Възложителя, както следва:

- Седмични доклади
- Ежемесечни доклади за изпълнението на задълженията си по договора;
- Доклади за напредъка
- Окончателен доклад при завършване на строежа.

Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да бъдат предадени от Изпълнителя в срок от 15 дни след получаване на коментарите, но в рамките на определеното за дадената дейност време.

Съдържание на докладите.

Докладите конкретно съдържат информацията относно:

1.изпълнение на задълженията, подробно описани в Техническите условия, състоянието на договора за строителство.

2.Информацията относно състоянието на договора за услуга включва: информацията относно изпълнението на договора за услуга, във връзка с изпълнението на договора за строителство;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



3. информация относно администрирането на договора - срещи, протоколи, кореспонденция и други;

4. информация относно Екипа на консултанта, участващ в надзора на строителството;

5. информация относно проблемите, свързани с договора, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;

6. информация относно прогреса на строителството

7. друга информация по преценка на Консултанта.

Информацията относно прогреса на строителството включва:

1. резюме;

2. детайлна информация относно работната програма на строителя;

3. детайлна информация относно физическия прогрес на строителството;

4. детайлна информация относно финансовия прогрес на строителството;

5. детайлна информация относно администрирането на договора за строителство; детайлна информация относно безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора за строителство;

6. детайлна информация относно настъпването на непредвидени обстоятелства (ако има настъпили такива);

7. друга информация по преценка на консултанта

8. приложения.

Резюмето съдържа:

1. обобщена информация относно прогреса на строителството;

2. обобщена информация за възникнали, решения и оставащи проблеми в хода на строителството;

3. обобщена информация за предприетите действия от страна на консултанта за решаване на проблемите.

Детайлната информация относно работната програма на строителя се състои от:

1. информация относно спазване на работната програма на строителя, в това число спазването на времевия график на изпълнение на строителните дейности и сравнението между планираните и извършените дейности;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



2. информация относно финансовото състояние на договора за строителство, в това число издадените актове за междинно плащане на строителя по договора за строителство, настоящото състояние и очакваните средства, които ще бъдат заявени за плащане и др.;

3. информация относно ресурсите по договора за строителство, в това число наличието или липсата на необходимото оборудване на строителя, човешките ресурси, ангажирани в строителството на обекта и др.;

4. анализ на физическия и финансовия прогрес на строителството, съгласно работната програма;

5. друга информация по преценка на консултанта.

Детайлната информация относно физическия прогрес на строителството съдържа:

1. информация относно строителните дейности, извършени от строителя, в това число напредъка на строителството (извършените строителни дейности), информация относно качеството на извършените строителни дейности, наличието на извършени доставки и др.;

2. информация относно контрола на качеството и др.;

3. информация относно рисковете и проблемите, свързани с физическия процес на строителството, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;

4. друга информация по преценка на консултанта.

Детайлната информация относно финансовия прогрес на строителството съдържа:

1. информация относно финансовото състояние на договора за строителство;

2. информация относно контрола на разходите, очакваните отклонения от предвижданията и др.;

3. информация относно рисковете и проблемите, свързани с финансовия процес на договора за строителство, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;

4. друга информация по преценка на консултанта.

Детайлната информация относно администрирането на договора за строителство съдържа:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



1. информация относно проведените срещи във връзка с договора за строителство и взетите решения на тях; информация относно проверките на строителния обект, издадените протоколи и др.;

2. информация относно рисковете и проблемите, свързани с администрирането на договора за строителство, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми;

3. друга информация по преценка на консултанта.

Детайлна информация относно безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора за строителство съдържа:

1. информация относно рисковете и проблемите, свързани с безопасността, безопасните и здравословни условия на труд и опазването на околната среда, във връзка с договора за строителство, а също и информация относно предложените и/или предприетите действия за решаване на тези проблеми (ако има настъпили такива);

2. друга информация по преценка на консултанта.

Ежемесечният доклад за изпълнението на задълженията на Консултанта съдържа приложения, които подкрепят информацията, изложена в него. Приложенията могат да бъдат документи, схеми таблици и други. Консултантът ще прилага снимки на обекта на строителството, обвързани времево с изготвените ежеседмични доклади.

Докладите за напредъка са изготвят на всеки определен от Възложителя етап от изпълнение на дейностите, без обвързване с календарните доклади, но включват пълно описание на изготвените на базата на времевия критерий отчети и доклади. Обединяват отчетения пред Възложителя напредък.

Седмичните и месечни доклади се изпращат и на представения от Възложителя E-mail адрес. Копия от ежеседмичните и месечни доклади се изпращат на Строителя и Проектантите.

1. Описание на системата за осигуряване на качество, която участникът в търга възнамерява да приложи за проекта;

Системата на вътрешен контрол в акционерно дружество „Експертивест“ АД включва няколко аспекта: вътрешен контрол по отношение на документооборота;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



вътрешен контрол по отношение на вертикалната йерархия; вътрешен контрол в хоризонталните връзки-между отделните правоспособни специалисти по отделните проектни части за различните обекти.

Въведената система за управление на качеството EN ISO 9001:2000 от „Експертивест” АД от 28.05.2008г. е базата за осъществяване на вътрешния контрол по отношение на общата кореспонденция, а също така по отношение качеството и сроковете за изготвяне на цялостната документация, водена във връзка с изпълнение на консултантската дейност - предмет на поръчката.

Системата е разработена и защитена за основната дейност на акционерното дружество- оценка за съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на Технически паспорт за строежите. Тя гарантира ежедневен контрол на входящата и изходяща кореспонденция с отговорни лица, административни отчети до ръководството във връзка с дейността по проекта в края на седмичния период, представяне до ръководството на междинен контрол за напредъка на обекта в края на всеки календарен месец и спазването на нормативните изисквания по отношение сроковете и правилността на изготвяната документация.

Организационната структура на Консултанта е гарант за упражняване на вътрешен контрол и елиминиране на възможността за поява на недостатъци в работата. Предвид обема на дейност и обхвата, в който работи акционерното дружество-на територията на голяма част от областните градове на страната, са определени ръководители на териториален принцип, отговарящи за изпълнението на обектите в определената територия. Тези териториални ръководни звена са основната комуникационна връзка между Ръководителите на екипите на отделните обекти и административното ръководство на Консултанта. Структурата и нейното функциониране е проверена в рамките на около 4години, когато е внедрена в организационно отношение. Тя изгражда основният стълб на вътрешния контрол в обединение с внедрения софтуер и системите за управление на качеството.

Основният внедрен софтуерен продукт за практическо осъществяване на избраната организационна структура на „Експертивест” АД и вътрешния контрол е **система за управление на база данни**, като е използван продукта **Microsoft Office Access** -



381



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



релационна база данни, което означава, че информацията се съхранява в няколко свързани таблици и дава възможност за бързи справки, проверки и връзка на цялата информация, входена за обекта на поръчката.

Разработената система дава възможност на Ръководството на акционерното дружество до пълен контрол на процеса на управление и изпълнение на проекта, което гарантира контрол на действията на Екипа на Консултанта и неговия ръководител – кореспонденция за обекта, седмични отчети, месечни отчети, списък на изготвената документация съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, отговорни лица и Екипи, връзки с други проекти на Възложителя, финансов план за изпълнение на предмета на поръчката.

Организация на дейностите - начин на управление на дейностите, описание на комуникацията с Възложителя и посочени от него ключови експерти. Разпределение на участието на всеки от експертите във времето. График за изпълнението на поръчката.

За осъществяване на целите на договора Консултантът в качеството на Администратор смята да приложи принципа на личната отговорност /от страна на определения от Консултанта екип, съвместен с отговорността на ръководния екип на фирмата – Консултант; двуседмичен контрол с междинни отчети на Ръководител екип за хода на изпълнение на проекта с месечен отчет за изпълнението на договора, придружен с подробен анализ на проблемите през отчетния период и план – график, одобрен от ръководството на фирмата, изготвен от Ръководител екип за необходимите действия през следващия календарен месец от работата по проекта.

Ръководителят на екипа е този, който следи ежедневно работата на ключовите експерти, координира цялостната организация на дейността на Консултанта и осигурява необходимото взаимодействие и координация между Строителите, Възложителя и собствения Екип. Той е основната връзка и с ръководството на фирмата по отношение на административната организация на дейността на Консултанта, осигуряването на финансовия потенциал на Екипа и гарантиране безпроблемното и успешно изпълнение на обекта на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Подходът изключва възможността за липса на координация между ключовите експерти по проекта и Ръководния персонал на фирмата-консултант, липсата на контрол на дейността на експерти, както и неинформираност и координираност между участниците в строителството.

Екипа е ангажиран на пълен работен ден на местостроежа.

Експертите: Извършват основната дейност по осъществяване на строителен надзор по съответната част от проекта, мотивират своите експертни становища и ги представят до ръководителя. Подпомагат дейността на Ръководителя, при необходимост поемат чрез нарочна заповед задължения по отношение на възникнали непредвидени обстоятелства на местостроежа.

За изпълнение на дейностите, обект на обществената поръчка разполагаме с необходимия човешки потенциал от експерти и допълнителни експерти: Пътен инженер, Инженер-Геодезист, Правоспособен специалист Пожарна безопасност, Координатор здравословни и безопасни условия на труд, т.е възможния кръг от специалисти, предвид предмета на поръчката и необходимостта в процеса на строителство от специалисти с различна квалификация, предвид разполагането на строежа в терен, публична общинска собственост и вероятността за възникване на проблеми във връзка с наличие на подземна техническа инфраструктура от друг характер и вид, като енергийна, телекомуникационна, пътни съоръжения до ниво терен и др.

За изпълнение на дейностите, обект на обществената поръчка предвиждаме ежедневни посещения на местостроежа на необходимите от Екипа на консултанта в зависимост от вида на изпълняваните строителни и монтажни работи, целодневна ангажираност с оглед оптимално изпълнение на задълженията съгласно нормативните актове –Закон за устройство на територията и поднормативни актове за контрол на изпълнение на строителството.

В предвидените Планове за управление – на ресурсите, ще бъдат заложени възможности за промени в организационната структура, включването на допълнителни експерти, които да подпомагат работата на ключовите експерти в случай на необходимост - при забавяне, форсмажорни обстоятелства и др., с оглед изпълнението на проекта в срок. Такива специалисти, предвид спецификата на СМР, предмет на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



обособената позиция могат да се окажат (при евентуално откриване на подземни мрежи и съоръжения):

- Инженер „В и К”
- Инженер „Електроинсталации”

Притежаваме необходимия материален ресурс и организация на дейностите за :

1. Осигуряване на необходимата информация за екипа от ключови специалисти на фирмата с оглед предварителната подготовка по проекта:

1.1. Запознаване на екипа от ключови експерти с План-графика за изпълнение на договора за строителен надзор, включващ обхват на дейностите, обхвата на необходимата документация по време на строителството в съответствие с изискванията на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/2003г. Краен продукт: Актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г.

1.2. Строителна документация в пълен обем по отделните специалности: Комплекти одобрени проекти в необходимите екземпляри за всеки от ключовите експертите по отделните специалности; Количествени сметки; Разрешение за строеж; Краен продукт: Запознаване с целта на договора.

1.3. Обезпечаване на екипа от експерти с информация за участниците в строителния процес-Възложител, Строител, Проектантски колектив, изразяваща се в комуникации: стационарни телефонни връзки, мобилни връзки, връзки в среда на интернет- електронни адреси; списъци на отговорните длъжностни лица на екипите на участниците в строителството; Краен продукт : Осигуряване на комуникации и взаимодействие.

1.4. Обезпечаване на екипа от експерти с информация за комуникации с всички държавни контролни органи, имащи отношение по изпълнение на проекта, във връзка с контролните функции и правомощията на контролните органи за извършване на проверки по време на изпълнението на строежа съгласно разпоредбите на чл.163, ал.2, т.4 от ЗУТ; Краен продукт : Осигуряване на информация и взаимодействие.



344



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



1.5. Софтуерно осигуряване с действаща нормативна база по Строителство- Закони, Наредби, Правилници, Правилници за изпълнение и приемане на СМР, Инструкции; Краен продукт : Законосъобразност при изпълнение целта на проекта.

1.6. Удостоверение за експлоатационни показатели за всички вложени строителни материали и продукти, технически паспорти и спецификации, инструкции за работа, гаранционни карти и др.; Краен продукт: Осигуряване изпълнението на съществените изисквания към строежите и техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и в съответствие с чл. 169а от ЗУТ.

2. Осигуряване на всички поддържащи схеми, средства, устройства, оборудване и т.н., които екипът от експерти (ключови и неключови) ще има на разположение по време на изпълнение на договора и които ще им бъдат осигурени .

2.1. Разполагаме с автомобили, собственост на фирмата Консултант, обслужващи и в настоящия момент офисите на дружеството.

2.2. Разполагаме с геодезически инструменти и друга измервателна техника за осъществяване на предмета на поръчката, собственост на „Експертинвест” АД.

Комуникацията с Възложителя и неговите експерти е част от предвидения за разработване и формализиране от Консултанта План за управление на комуникациите. Изисква подготовка на информация за представителите на Възложителя при съставянето на обр.1 за предмета на поръчката и получаване на комплекта инвестиционни проекти. В най-общ план и предвид опита на Консултанта при реализирането на подобни обекти предлагаме следните възможности за връзка с Възложителя:

Среща на местостроежа един път седмично в определен предварително ден между Ръководителя на Екипа на Консултанта и всички ключови експерти, представителите на Възложителя и Строителя. Срещата се протоколира в необходимия брой екземпляри от Консултанта.

Предвидена е обратна връзка с Възложителя при представяне на предвидените седмични и месечни доклади в писмена форма (виж системата за отчет и контрол). Предвидено е докладите да се изпращат и на представения от Възложителя Е-mail адрес. За улесняване на комуникацията на Възложителя ежеседмичните и месечни доклади се изпращат на Строителя и Проектантите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



В края на седмичния период до Възложителя се изпраща по E-mail списък и резюме на водената с други участници, външни организации и институции кореспонденция от страна на Консултанта.

Разпределение на участието на всеки от експертите във времето. График за изпълнението на поръчката.

Започване на строителството :

Предаване на строителната документация с Протокол (образец №1) за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж

–Ръководител екип, Ключови експерти, вкл.Юрист

Откриване на стр.площадка и определяне на линия и ниво : Ръководител екип, Инженер геодезист, Координатор по ЗБУТ

Изпълнение на строежа:

Дейности по приемане на извършените на СМР съгласно КСС : Ръководител екип, Координатор по ЗБУТ: Постоянно; Ключови експерти: Пътен инженер, Инженер – геодезист – Постоянно

Дейности по оформяне на документацията в хода на изпълнение на СМР; Ключови експерти: Пътен инженер, Инженер –геодезист; Инженер „В и К” Инженер-Електро след приемане на съответния вид работа - за подготовка, съгласуване и оформяне на съответните актове и протоколи

Дейности по администриране на договора: срещи, отчети, доклади, обсъждания с участниците в строителството: Ръководител екип; Ключови експерти, съгласно приложения списък на Екипа на консултанта, включително юрист - ½ работен ден от всяка работна седмица, съгласуван предварително с участниците в строителството

Дейности по подготовка на досието на завършения строеж: Окончателния доклад на Консултанта

Ръководител екип; Ключови експерти, съгласно приложения списък на Екипа на консултанта, включително юрист - 2 работни седмици, след оформяне на Акт (образец №15) за строежа.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Изготвяне на технически паспорт- Ръководител екип, Ключови експерти – 2 работни дни в срока на комплектоване на досието с Окончателния доклад за строежа

Предаване на техническата документация на възложителя- до 3 календарни дни след изготвянето на техническия паспорт на строежа- Ръководител Екип

Ангажираност за въвеждане в експлоатация- Ръководител екип – 2 работни дни след възлагане процедурането от страна на Възложителя

Гаранционни срокове: Ръководител екип

Посещение на местостроежа -2 дни през всеки календарен месец; 1 ден през всеки календарен месец-за изготвяне на доклад до Ръководителя на екипа : по отношение на ключовите експерти

Посещение на местостроежа- 1 ден на всеки 3 месеца от гаранционните срокове за проверка на дейността и становището на ключовите експерти: по отношение на Ръководителя на Екипа

Работният график за разпределение на ангажираността на Екипа на Консултанта ще бъде изготвен в срок от 5 работни дни от предаването на строителната документация по поръчката, удостоверено с подписването на Протокол обр.1 между Консултанта и Възложителя, въз основа на представения линеен календарен график на Строителя. Графикът се предава на Възложителя с нарочен протокол. Целта е запознаването на Възложителя с неговите предвиждания да е факт към датата на откриването на строителната площадка и определяне на линия и ниво за всеки от подобектите на позицията.

Консултантът ще определи екип след приключване на строителните и монтажни работи, който ще отговаря и следи за поведението на строежа в определените съгласно нормативните актове гаранционни срокове.

Ръководителят на екипа за периода на изграждането, остава ръководител на звеното, което отговаря за завършения строеж в гаранционните срокове. В неговия екип остават на разположение трима ключови експерти, отговорници за основните части на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти.

Информацията за Екипа в гаранционните срокове се представя на Възложителя с издаването на Удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация и съдържа





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



местопребиването, длъжността и начините за осигуряване на връзка с Ръководителя на екипа в гаранционния срок.

Нашата практика при изпълнението на обекти със сходен предмет показва, че този Екип от четирима членове е достатъчен за гарантиране отговорностите на Консултанта в гаранционните срокове.

Екипът поддържа досието на строежа в гаранционните срокове, като изготвя ежемесечни доклади до Ръководителя на екипа. Докладите съдържат обща информация за строежа, получена в резултат на извършен оглед на строежа и отделните негови съоръжения. Докладите съдържат и информация от страна на Възложителя за възникнали по време на експлоатацията проблеми, както и допълнителна информация от страна на съответните общински администрации, на територията на която се намират обектите.

Докладите са придружени с отчети, като резултат на комуникацията с Държавните контролни органи относно:

-наличие на подадени жалби, сигнали от граждани, юридически лица и др. институции във връзка с експлоатацията на обекта.

-извършени проверки от държавни контролни органи по повод сигнали или други необичайни обстоятелства.

Дата 10.04.2018г. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

инж. Мирослава [REDACTED]

381