



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Образец № 13

ДО ОБЩИНА БРЕГОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „ГоцеДелчев“, улица „Станко Маринцев“, улица „Лев Толстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“

Ние, ЕКСПЕРТИНВЕСТ АД

представяван от **Мирослава [REDACTED] Лозанова – Изпълнителен директор**
адрес [REDACTED]

електронна поща [REDACTED], заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка и предлагаме да осъществим предмета ѝ съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията, както следва:

I. Декларираме, че срока на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

II. Декларираме, че сме съгласни и приемаме без възражения клаузите на приложения проект на договор в документацията за обществената поръчка.

III. Ще изпълним предмета на договора в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА:

1. Общо описание на проекта, анализ на изходната ситуация, цели, намерения и очаквани резултати.

Акционерно дружество ЕКСПЕРТИНВЕСТ е вписано в регистъра на консултантите да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да упражнява строителен надзор на територията на Република България.

Дружеството разполага със специалисти с професионални умения и дългогодишен опит, чиято компетентност и професионални качества са най-добрата гаранция за клиента.

Като член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/, ние сме задължени постоянно да поддържаме високо ниво на предлаганите услуги в съответствие с правилата на Международната и на Европейската федерация на инженерите консултанти (FIDIC и EFCA).

Експертивест АД има опит, възможности, ресурси и потенциал за осъществяването на проекта. Предложените от Възложителя Технически условия са достъпни, напълно разбираеми и са в обхвата на основната дейност на нашата фирма.

Въведената система за управление на качеството EN ISO 9001:2000 от „Експертивест” АД от 28.05.2008г. е гаранция за своевременност, ефективност, изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с действащото законодателство, качествено и стриктно изпълнение на предмета на поръчката.

Опитът на дружеството ни при реализацията на подобни обекти е основа за успешно изпълнение на поръчката. Консултантът разполага с обучени правоспособни специалисти, запознати с:

-Действащата нормативна база в Република България в частите: регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството като цяло и в частност, тази касаеща изпълнението на конкретните подобекти по обособената позиция:

-Действащата нормативна уредба по отношение изискванията за проектиране, изпълнение и контрола на пътна инфраструктура: Закон за пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата, Закон за движението по пътищата, Правилник за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



прилагане на Закона за движението по пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Наредба № 1 за организиране на движението по пътищата, Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, Наредба №3 за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Наредба № 17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 1 за проектиране на пътища, Норми за проектиране на пътища/части първа, втора и трета са отпечатани като притурка на “Държавен вестник”; част четвърта “Земно тяло”, Норми за проектиране на пътни и железопътни мостове и водостоци; Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970 г.), Наредба №3 за временната организация на движението и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, ПИПСМР - Раздел “Пътища и улици” /Утвърден със заповед №320/31.01.1978г. на МССМ, БСА, бр.3/1978г./

-Действащата нормативна уредба по отношение изискванията за изпълнение и контрола на земната основа, бетонни и стоманобетонни конструкции, вертикална планировка : Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения /публ.,БСА, бр. 6 от 1988г./; Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции /обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г./ и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; публ.,БСА, бр. 11 от 1999г.;

-Действащата нормативна база по отношение общите изисквания към всяка дейност, извършвана на определена територия, свързана със „страничните ефекти“ по отношение съхраняване и опазване на околната среда: Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Закон за водите, Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, Наредба №4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



- Действащата нормативна база, осигуряваща здравословни и безопасни условия на труд: Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Задълженията – експертни и организационни, отговорностите – преки и за всички участници в процеса на изпълнение на обекта на поръчката, от друга страна закони, професионални и човешки; правата, даващи самочувствие, комбинирани с гаранциите за успешно приключване на обекта, предмет на поръчката са ясни за Екипа на консултанта-ръководен и експертен, включително и за екипа, отговарящ за чисто организационните, деловодни аспекти от дейността строителен надзор.


Познаването на законовата база и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и подзаконовите нормативни актове, определящи обхвата на задълженията и отговорността са само основата за успешно приключване на обекта, предмет на поръчката.

Задълженията относно законосъобразното започване на строителния процес, са регламентирани с чл.157, ал.1, чл. 158 от ЗУТ, достигането на определените контролни нива и проверките за съответствие с одобрената строителна документация са посочени в разпоредбите на чл.159 от ЗУТ.

Разпоредбите на чл.168, ал.1 от ЗУТ определят конкретните отговорности на Лицето, упражняващо строителен надзор относно спазването на условията за :

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Позицията на „Експертивест” АД при изпълнение на строителния надзор е определена въз основа на опита, разбирането за управленските процеси и





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



организационните методи, съгласно актуалните постановки на Теорията на управлението.

Консултантът е основната движеща и организационна сила на местостроежа, той е участникът, който определя правилата, темповете, взаимоотношенията между участниците и е основен гарант за успеха на проекта. Считаме, че той е основната фигура, която обединява в името на обща цел различните участници, той е основният организатор и комуникатор.

Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.

Безспорно поддържането на високо ниво на професионализъм, възпитание и култура са част от основата за бързи реакции при възникване на проблеми, те са основата на една безупречна и ефективна комуникация и с държавните контролни органи, като участник с решаващо мнение при възникване на противоречия и проблемни ситуации, които са естествени, предвид същността на строителството - един от най-тежките икономически отрасли, изискващ много и разнородни качества от страна на Строителя, Проектантския колектив и Възложителя, иницирал и финансиращ процеса по стартиране и реализиране предмета на поръчката.

Задачата и стремежа на Консултанта не е в това да ползва възможностите на Закона, а да направи така, че да не допусне ползването на тези възможности докрай и изцяло, т.е да не допуска сериозни проблеми, касаещи изпълнението на конкретните строителни и монтажни работи, като нарушаване на техническите правила и нормативи или изпълнението на строежа в съществено отклонение от одобрените строителни книжа, а и да бъде един истински мениджър на сложните организационни и комуникационни процеси, протичащи при изпълнението на обекта.

Характерът на обекта (вида), предмет на поръчката поставя пред Консултанта предизвикателства по – големи от традиционните при изграждане на един обект. Те са свързани с необходимостта да се работи на открито и в зависимост от метеорологичните

21/1



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



условия, опасностите от възникване на конфликтни ситуации, предвид възможността от увреждане на трети лица извън строителната площадка, т.е. изискванията за гарантиране на здравето и живота на широк кръг лица, извън ангажираните съгласно договорните взаимоотношения.

Консултантът счита, че основа за изпълнението на обекта на поръчката е взаимното уважение, точност, колегиалност с представителите на Възложителя на проекта, професионалната подкрепа и ангажимент за съдействие и подпомагане на Възложителя, предвид качеството му на публична институция.

Не по-малко важно е да се отбележи, че Експертнивест АД ще осъществи организация и ще изпълни задълженията си по начин, гарантиращ безпроблемната експлоатация на подобектите в гаранционните срокове, което е предпоставка за създаване на доверие и уважение към институцията на Възложителя-община Брегово.

Изпълнението и успешното в срок приключване на договори със същия и близък предмет на услугата дава опит, увереност, сигурност и гаранции от наша страна за успешното справяне и с предмета на настоящата поръчка. Колективът от правоспособни специалисти притежава достатъчния опит, силно мотивиран, амбициран за справяне със следващи задачи от същото и по-високо ниво.

Осъществяването на строителен надзор по време на строителството със съставянето на необходимите актове и протоколи по време на строителството е в пряка връзка с изискванията на поръчката за контрол на количествата на влаганите материали и качествата на продуктите.

Предлагаме оптимално кратки срокове и организация за започване на строителството при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено от органа по издаването им; заверка на заповедната книга на строежа, организация и комуникация с избрания строител и представителите на възложителя за гарантиране спазването на сроковете по изпълнение, спазване на проектните решения, подробно и навременно изготвяне на екзекутивна документация при необходимост, контрол на качеството и произхода на вложените продукти и строителни материали, изготвяне на с Констативен акт (образец № 15) за установяване годността за приемане на строежа, изготвяне на

Окончателен доклад и технически паспорт, организация и контрол до въвеждане на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



строежа в експлоатация, отчет и отговорности за предмета на поръчката в гаранционните срокове.

2. Стратегия за изпълнение:

• **Очертаване на подхода, предложен за изпълнение на договора, и участието и задачите на предвижданите ключови експерти;**

При осъществяване на предмета на поръчката ще приложиме следните основни принципи:

- *Принцип на партньорство* - участие на всички заинтересовани страни в процеса по изпълнение на предмета на обществената поръчка, както по вертикала, така и по хоризонтала. В случая партньорството е постоянен процес, предвид участието на повече от две заинтересувани страни и е основата за осъществяване на заложените с необходимото качество при спазване на техническите спецификации и стандарти строителни и монтажни работи. Гарантира зачитането на индивидуалните интереси в името на постигане на общия интерес.

- *Принцип на съгласуваност*. Вътрешна – между правоспособните физически лица и Ръководителя на екипа от една страна, от друга страна между административното ръководство на Консулганта и Екипа от правоспособните физически лица, между административния персонал и Екипа на правоспособните физически лица по проекта. Външната съгласуваност се разглежда като съгласуваност с Възложителя – община Брегово, всички външни организации, имащи отношение към предмета на поръчката - държавни контролни органи, експлоатационни дружества, доставчиците на строителя. Тези заинтересованите страни се идентифицират на най-ранен етап.

- *Принцип на концентрация* – документална, финансова, времева. Този принцип касае изпълнението на всички необходими дейности, гарантирайки ефективност и ефикасност на използването на определените ресурси от страна на Възложителя на поръчката - по отношение на обема от СМР, финансовите измерения, обхвата на предмета на поръчката и сроковете за изпълнение.

- *Принцип на доброто управление*, базирано на откритост, участие, отчетност, ефективност, съгласуваност.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- *Пространствено–времеви аспекти.* Да се търси и намира правилния начин да се координират и организират всички времеви (краткосрочни, средносрочни, дългосрочни-спрямо определения срок на поръчката) цели от предмета на поръчката .


За целите на настоящата обществена поръчка ние приемаме методологията за реализация на предмета на поръчката като система от логично свързани, научно доказани методи (Съгласно постановките на Теория на управлението) и техники за успешно интегрирано планиране и контрол по изпълнението, които обхващат всички съставни елементи от осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на обособената позиция. Тази методология предвижда изготвянето на Планове по отношение на :

- *Управление на интеграцията* – Целта е управление на процесите на координация между отделните планове за управление, контрол на промените по отделните планове и връзки между тях.

- *Управление на обема от работи (обхвата)* – Целта е правилното разпределение на обема от работи между ключовите експерти по отделните части на строежите и Ръководителя на Експертинвест АД. Към всяка основна (вид) дейност се насочва капацитета на съответния експерт, Ръководителя на Експертинвест АД и административното звено на Консултанта, без да се създава риска на „размитата отговорност“;

- *Управление на времето* – В представения Списък на дейностите по основни етапи на изпълнение на предмета на поръчката се съобразяват всички главни и междинни срокове, които Възложителят изисква да бъдат спазени, за да се гарантира навременното приключване на обществената поръчка.

- *Управление на човешките ресурси* – Осигурява най-ефективното разпределение и използване на човешките ресурси в срока за реализация на предмета на поръчката. На етапа на тръжното предложение са представени принципните постановки относно ангажираността на Екипа на консултанта. В срока до откриване на строителните площадки се изготвя работен график за разпределението на Екипа на консултанта, въз основа на линейния календарен график на Строителя, включително идентифициране на





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



главните моменти(събития) и фиксиране на вероятните периоди от включването на допълнителни експерти.

- *Управление на разходите* – Разпределението на разходите по изпълнение на обществената поръчка ще се направи на базата на вложените човекочасове за отделните ключови експерти, съгласно обема на предвидените СМР по съответната част, като се предвидят всички възможни разходи, включително тези за осигуряване на връзката и комуникацията с всички заинтересувани страни, осигуряването на материалната база, програмните продукти, включително правилното им разпределение в срока за изпълнението на предмета на поръчката и между отделните звена на Консултанта.

- *Управление на качеството* – За качеството на цялостния продукт отговаря ръководителя на екипа. Гаранциите за доброто управление на качеството са заложили в системата ISO 9001:2008, защитена от Консултанта и подробно развита **П.т.1** :

Описание на системата за осигуряване на качество

- *Управление на комуникациите* - Основа за постигане на съгласуваност и координираност в отговорностите и задълженията на отделните участници. За предотвратяване на риска от зле работещи комуникации и пораждаване на конфликти, ще бъдат идентифицирани заинтересуваните групи, съгласувани възможностите, начините и предпочитанията им за обмен на информация и съгласно изискванията на поръчката.

- *Управление на риска* – За предотвратяване и редуциране на въздействията от евентуални технически, политически, финансови, времеви и др. рискове, са разписани основните стъпки, които ще предприемем- В частта идентифициране на рисковете и мерки за предотвратяването им.

- *Управление на външните услуги* – нашето предложение не включва аутсорсинг на услуги, т.е. не се предвижда участието на подизпълнители. Планът, който ще се разработи касае най-вече управлението на дейностите, зависещи от външни фактори, от неучастващите пряко в процеса страни.

- *Управление на информацията* – Описана е въведената деловодна система и система на хоризонтални и вертикални връзки между отделните звена на Консултанта – Ръководен персонал, Екип на Консултанта по проекта, административен персонал на Консултанта. Хоризонталната структура касае обмена на информация между



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



участниците на едно ниво-ключовите експерти, вертикалната структура касае обмена на информация в йерархичен план, т.е на подчиненост.

Плановете се подготвят от Ръководителя на Експертинвест АД, преди започване на строителния процес и се формализират от страна на Ръководния състав на Консултанта. Те са основата на администрирането на проекта и гаранция за постигане на целите, както и установяване на конкретните отговорности.

Посочване на дейностите, необходими за постигане на целите на договора

1. Дейности по време на фазата на строителство:

При информиране от страна на Възложителя по договора се извършва подписване на Протокол (образец №1) за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж. Съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор). Извършва се преглед на приетата документация с оглед установяване на пропуски и несъответствие, като срока за преглед е едnodневен от подписването на протокола. Незабавно се изпраща информация до Възложителя за констатациите от прегледа на строителната документация, мнения и предложения

Протокола се подписва от Възложителя, Проектантите, Строителя и Консултанта (Строителния надзор). От страна на Строителния надзор протокола ще бъде подписан от Технически правоспособните физически лица по части: Пътна, Геодезия, Пожарна безопасност, ВиК, Електро, ПБЗ и Изпълнителния директор на Експертинвест АД.

Запознаване с клаузите на договора за строителство и работната програма на Изпълнителя и изготвяне на становища; набелязване на мерки за контрол на сроковете съгласно програмата, ресурсите и организацията на Изпълнителя

Преглед на разработените мерки и планове на Строителя по отношение спазването на безопасни и здравословни условия на труд, включително изпълнението на организационните мерки по част „ПБЗ” на строежа - надписи, табели, означаване на важни места на строителната площадка

Преглед, съгласуване и одобряване на мерките за опазване на околната среда, разработени в част ПБЗ и ПУСО, като и Програма от страна на Строителя.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Уточняване и детайлизиране на системата за установяване на количеството и качеството на извършените СМР и сертифициране на извършените работи съгласно Договора за строителство.

Създаване на предвидените дневници по отношение на администрирането на дейностите – за седмичните, месечните доклади и докладите за напредъка

Измерване, оценяване и сертифициране на предвидените работите по договора за строителство

Консултиране с Възложителя във връзка с искания на Строителя за промени (замени) и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промените.

Консултиране на Възложителя по искове и претенции на Изпълнителя, включително като комисия за разрешаване на спорове

Преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане от изпълнителя по договора за строителство, оформяне на сертификати за междинни плащания, сертификат за плащане при завършване, сертификат за окончателно плащане.

Преди откриването на строителната площадка и преди започването на дейностите по изграждане на строежа възложителят внася за одобряване в общината:

План за управление на строителните отпадъци се одобрява при условията и по реда на Закона за управление на отпадъците.

План за безопасност и здраве. Планът се одобрява от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок от внасянето му.

Съставяне на:

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

Раздел I "Откриване на строителната площадка" ще се състави от Експертинвест АД, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ ; след съставяне на този раздел строителната площадка ще може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ ;

Периодът на започване на строителство е обвързани със задължителни условия при започване на строителството и съставянето на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на линия и ниво за строежа, а именно :

Съгласно разпоредбите на чл.157, ал.5 от ЗУТ е предвидено задължително ограждане на строителната площадка с временна ограда, заложено и в проектните разработки по част : План за безопасност и здраве. Разпоредбата гарантира ограничаване на територията, където се извършват необходимите строителни дейности, съхранявана на околното пространство и запазване на микроклимата на средата.

Това изискване гарантира от една страна необходимата площ за строителство, но от друга организация и начин на подредба на площадката с оглед минимално въздействие и ограничаване на разпространението на строителни отпадъци.

Самият Протокол за откриване на строителна площадка поставя основните изисквания по отношение на :

- За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно)
- За преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони с ограничен режим за преминаване.
- За извозване на хумус.
- За извозване на земни маси.
- За извозване на строителни отпадъци.
- За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.

Изпълнението на условията и мерките, описани в протокола за откриване на строителна площадка гарантира извозване на отпадъците от строителния процес, запазване на съществуващите дървесни видове, съхраняването на съществуващите хумусни пластове. Изпълнението на изискванията в Протокола е обвързано и със



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



спазването на съответните поднормативни актове на общината, приети от съответния Общински съвет и гарантиращи опазване на чистота и реда на градското пространство.

Наша отговорност - отговорност на Консултанта е изпълнението на изискванията, определени за започване на строителния процес и снабдяването с необходимите документи от общинската администрация.

Разпоредбата на чл. 74, ал.1 от ЗУТ поставя условия пред строителя на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, свързани с опазване на околната среда и необходимите действия с цел ограничаване на вредни въздействия, които също са в обхвата на контролната дейност на Строителният надзор: да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други; да уведоми незабавно общинската администрация и най-близкия исторически музей при разкриване на археологически находки; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

Раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор Експертинвест АД, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част Геодезия към лицето, към Експертинвест АД и на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ Експертинвест АД ще завери заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат.

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособното физическо лице по част Геодезия





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



-Заповедна книга (образец №4). Съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор Експертинвест АД - Изпълнителен директор в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2а, лицето, упражняващо строителен надзор уведомява писмено общината, регионалните структури на ДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; заповедната книга на строежа съдържа: данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж; данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта, с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т. ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ; всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;

За всеки подобект (улица Гео Милев, улица Георги Бондоков, улица Гоце Делчев, улица Станко Маринцестов, улица Лев Толстой, улица Димитър Зограф, улица Борис Попарданов, улица Иван Вазов, улица Климент Охридски, улица Христо Смирненски, улица 7-ми Ноември и улица Дунав) ще бъдат съставени актове и протоколи по време на строителството въз основа на нормативните и под нормативните актове:

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ГЕО МИЛЕВ, ГРАД БРЕГОВО

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“




на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните котви на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезозане на съществуващата асфалтобетонна настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ГЕОРГИ БОНДОКОВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезование на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на асфалтобетон тип А0; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.7. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

Раздел III 2.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп за водосток, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 2.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива пясъчна подложка, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 2.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива бетон за замонолитване тръби, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 2.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива теме тръба, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 2.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива уплътнен насип, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на

извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкритата земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

-Акт (образец № 7) за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция на водостока, кота изкоп. Съставя се от строителя, проектанта по част "Пътна" и технически правоспособното физическо лице по част "Пътна" към лицето, упражняващо строителен надзор; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива, актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от техническо правоспособното физическо лице по част Пътна, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

-Акт (образец № 7) за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция на водостока, кота теме тръба. Съставя се от строителя, проектанта по част "Пътна" и технически правоспособното физическо лице по част "Пътна" към лицето, упражняващо строителен надзор; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива, актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части;



249



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от техническо правоспособното физическо лице по част Пътна, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

-Акт (образец № 7) за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция на водостока, кота уплътнен насип над тръба тръба. Съставя се от строителя, проектанта по част "Пътна" и технически правоспособното физическо лице по част "Пътна" към лицето, упражняващо строителен надзор; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива, актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от техническо правоспособното физическо лице по част Пътна, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

-Акт (образец №14) за приемане на конструкцията на водостока - съставя се от проектанта по част "Пътна", строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Пътна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ /

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от техническо правоспособното физическо лице по част Пътна, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на асфалтобетон тип А0. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за бетонни тръби. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10x. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери -

185



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ГОЦЕДЕЛЧЕВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни



280



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на асфалтобетон тип А0; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на непълтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.7. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”




нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.8. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните котви на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.



240



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на асфалтобетон тип А0. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на непълтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонталана маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 м изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 м. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА СТАНКО МАРИНЦЕСТОВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертивест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертивест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.6. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета, с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертивест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите

299



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонталана маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.



202



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.


От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ЛЕВ ТОЛСТОЙ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.



303



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след Фрезоване на съществуващата настилка; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна


Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия



303



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“




между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертивест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертивест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на непълтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонтална маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10x. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери -



303



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.




РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ДИМИТЪР ЗОГРАФ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.2. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособнит физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.3. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след изкоп за бордюри; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

Раздел III 1.4. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след полагане на асфалтобетон тип А0 за изравнителен пласт; проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

Раздел III 1.5. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, след достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна

- Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. Съставя се от длъжностно лице от общинската администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по пътната основа на строежа.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 6) за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Пътна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето,





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”





упражняващо строителен надзор, и проектантите; в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособни физически лица по части Пътна и Инженерна геология и хидрогеология, към лицето, упражняващо строителен надзор и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за почистване на уличното платно за строителство. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за направа насип от скален материал на пластове за пътна основа. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”




монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за битумен разлив. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Акт (образец № 12) за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта за полагане на асфалтобетон тип А0. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на равността на настилката (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Равността се измерва най-малко на 3 места на всеки 100 м, във всяка лента за движение на 1 м от нейния край, успоредно на оста ѝ, с 4-метрова лата. Допуска се измерване на равността ѝ с други уреди, одобрени от възложителя; Допустимите междини за равността може да бъдат превишавани само в отделни случаи, съставляващи най-много 10 %, Измерените в тези случаи междини не може да бъдат по-големи от 5мм за междината под 4 м лата. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на ширината на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Ширината на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Протокол за определяне на напречния наклон на настилката (основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици"). Напречния наклон на настилката се измерва най-малко един път на всеки 100м в свободно избрани пикетни точки на настилката. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

- Коефициента на уплътняване на асфалтобетонните смеси най-малко по 1 измерване на всеки 8000 - 10 000 кв. м, чрез вземане на сондажни ядки. Средноаритметичната стойност от най-малко три измервания на дебелината и коефициента на уплътняване трябва да е не по-ниска от проектната стойност. Коефициента на уплътняване се установява от строително-изпитвателна лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“

- Протокол за приемане на бордюрите. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за изпълнена хоризонталана маркировка. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Измерването на геометричните размери се извършва с калибрирана рулетка. Равномерността на разпределението на положените добавъчни материали се установява чрез наблюдение под лупа с увеличение най-малко 10х. Измерванията и контрола се извършват на произволно избрани участъци, като за 1000 m изпълнена маркировка дължината на контролирания участък е 1000 m. Резултатите от измерванията и контрола служат като основа за приемането и отчитането на извършените работи както и като доказателство, че маркировката изпълнява изискванията по време на гарантирания от строителя експлоатационен период.

Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



-Протокол за монтирани пътни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Пътните знаци се измерват както следва: пътни знаци със стандартни размери - в брой, стрелки, табели и др. с променливи размери - в метри квадратни, носещите елементи - в линейни метри и крепежните елементи - в комплект. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

-Протокол за укрепване на стандартни знаци. (На основание ПИПСМР - Раздел "Пътища и улици") Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели трябва да е в съответствие с проекта. Всички изкопни, кофражни и бетонови работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с проекта. Съставя се от строителя, проектанта по част Пътна и техническо правоспособното физическо лице по част Пътна към Експертинвест АД и възложителя.

От страна на строителния надзор протокола ще бъде подписан от технически правоспособното физическо лице по част Пътна и от Изпълнителния директор.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА БОРИС ПОПАРДАНОВ

- Протокол (образец № 2а) за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво

Раздел III 1.1. "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, проверките на достигнатите проектни нива се извършват от Експертинвест АД, в присъствието на строителя; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият проектантът по част Пътна, извършилите проверката установяват съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;

От страна на строителния надзор раздела ще бъде подписан от Изпълнителния директор и технически правоспособните физически лица по част Геодезия и част Пътна.

31/11